

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie

Časť:

**12 - Potrubia 1-4-1c**

JKSO:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

KS:

Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FINANCE - Stav s.r.o.

IČO:

45482489

IČ DPH:

SK2023010891

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**51 404,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	51 404,00	23,00%	11 822,92

**Cena s DPH**

**v EUR**

**63 226,92**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

## Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie

Cast':

## 12 - Potruba 1-4-1c

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': FINANCE - Stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**51 404,00**

D HSV

## Práce a dodávky HSV

50 444,98

D 1

## Zemné práce

16 140,66

1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	121,000	5,72	691,93
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	121,000	12,98	1 570,65
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	121,000	4,09	494,57
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,000	14,05	210,73
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	5,62	112,43
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,500	19,79	108,83
7	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	2,000	24,56	49,13
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,400	15,14	66,60
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,18	143,69
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	7,920	22,06	174,70
11	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	115,870	14,48	1 677,30
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	115,870	1,43	165,37
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	410,610	5,21	2 140,75
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	410,610	3,37	1 383,32
15	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,225	4,86	346,44
16	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	71,225	0,50	35,27
17	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,225	0,83	59,47
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	128,205	29,13	3 734,13
19	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,645	4,64	207,19
20	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	55,963	22,62	1 265,96
21	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	89,541	16,78	1 502,20

D 4

## Vodorovné konštrukcie

1 138,72

22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,245	68,10	970,04
23	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,586	140,14	82,12
24	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,390	19,72	86,56

D 5

## Komunikácie

7 382,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	121,000	9,61	1 163,01
26	K	564841113.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	121,000	8,40	1 016,17
27	K	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	121,000	18,43	2 229,69
28	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	242,000	0,64	155,07
29	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	121,000	12,82	1 550,68
30	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	224,000	5,66	1 267,88

D		8	Rúrové vedenie	8 261,24			
31	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	174,32	174,32
32	K	851379011.Sp	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 100 do DN 300 -0,073 t	m	1,000	22,48	22,48
33	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	25,04	50,08
34	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 80	ks	2,000	59,07	118,14
35	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	30,84	30,84
36	M	552520059800.S	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	118,54	118,54
37	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	27,15	27,15
38	M	5005192	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799410000016	ks	1,000	184,51	184,51
39	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	33,95	33,95
40	M	552520060100.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	131,46	131,46
41	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	129,500	1,17	152,13
42	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	129,500	17,20	2 227,90
43	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	32,53	65,07
44	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	175,29	350,58
45	M	422210001800.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,000	31,31	62,62
46	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	20,31	20,31
47	M	5016331	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	796,71	796,71
48	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	14,83	14,83
49	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	767,87	767,87
50	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	40,58	40,58
51	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	204,67	204,67
52	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	34,11	34,11
53	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	129,500	1,01	130,76
54	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	129,500	6,77	876,33
55	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,46	550,91
56	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	34,71	104,13
57	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	3,000	22,99	68,97
58	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	71,37	71,37
59	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	101,31	101,31
60	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	89,05	89,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	5014810	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	268,08	268,08
62	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	11,13	22,25
63	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm	ks	2,000	54,01	108,02
64	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	2,000	6,12	12,23
65	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	132,500	1,73	228,98
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8 302,88
66	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	220,000	4,89	1 076,50
67	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	72,673	2,00	145,35
68	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	654,057	0,41	266,70
69	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	72,673	5,84	424,75
70	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	72,673	87,38	6 350,07
71	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	72,673	0,54	39,51
D 99 Presun hmôt HSV							9 218,98
72	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	226,462	40,71	9 218,98
D M Práce a dodávky M							959,02
D 21-M Elektromontáže							26,14
73	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	4,000	6,53	26,14
D 23-M Montáže potrubia							932,88
74	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	12,12	48,47
75	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	15,12	60,47
76	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	12,50	12,50
77	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	31,64	31,64
78	K	230203152.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	13,14	52,54
79	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	64,65	258,60
80	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	8,50	8,50
81	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	1,000	228,49	228,49
82	K	230204193.Sp	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	7,71	7,71
83	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	174,04	174,04
84	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	9,73	9,73
85	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	1,000	40,19	40,19