

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie

Časť:

13 - Potrubia 5

JKSO:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

KS:

Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FINANCE - Stav s.r.o.

IČO:

45482489

IČ DPH:

SK2023010891

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

128 863,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	128 863,61	23,00%	29 638,63

Cena s DPH

v EUR

158 502,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu
Objekt: 1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie
Časť: 13 - Potrubia 5

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: FINANCE - Stav s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 128 863,61

D HSV Práce a dodávky HSV 126 964,89

D 1 Zemné práce 43 607,47

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	49,500	4,09	202,33
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	357,500	1,64	586,58
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	49,500	12,98	642,54
4	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	407,000	1,04	422,81
5	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	357,500	1,64	586,58
6	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,000	14,05	210,73
7	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	5,62	224,85
8	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,300	19,79	65,30
9	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,100	24,56	27,02
10	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,300	15,14	49,95
11	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	7,18	215,53
12	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	9,972	22,06	219,96
13	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	543,210	14,48	7 863,36
14	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	543,210	1,43	775,26
15	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 218,680	5,21	6 353,70
16	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 218,680	3,37	4 105,65
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	203,500	3,77	766,58
18	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	203,500	0,40	81,00
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	203,500	0,75	152,13
20	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	366,300	29,13	10 668,93
21	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	339,710	4,35	1 477,57
22	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	159,896	22,62	3 617,06
23	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	255,834	16,78	4 292,05

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 105,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	40,700	68,10	2 771,55
25	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,158	140,14	162,28
26	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,690	19,72	171,35

D 5 Komunikácie 9 460,65

27	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	407,000	9,61	3 911,94
28	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	407,000	8,40	3 418,01
29	K	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	49,500	18,43	912,15
30	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	99,000	0,64	63,44
31	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	49,500	12,82	634,37
32	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	92,000	5,66	520,74

D 8 Rúrové vedenie 17 661,20

33	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	174,32	174,32
34	K	851379011.Sp	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 100 do DN 300 -0,073 t	m	1,000	22,48	22,48
35	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	25,04	100,16
36	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	4,000	59,07	236,27
37	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	30,84	30,84
38	M	552520059800.S	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	118,54	118,54
39	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	27,15	27,15
40	M	5005192	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799410000016	ks	1,000	184,51	184,51
41	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	33,95	33,95
42	M	552520060100.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	131,46	131,46
43	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	370,000	1,17	434,66
44	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	370,000	17,20	6 365,44
45	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	32,53	130,14
46	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	4,000	175,29	701,17
47	M	422210001800.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	4,000	31,31	125,24
48	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	20,31	20,31
49	M	5016331	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	796,71	796,71
50	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	14,83	44,48
51	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojíťm uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	3,000	767,87	2 303,62
52	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	40,58	40,58
53	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	204,67	204,67
54	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	34,11	34,11
55	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	370,000	1,01	373,59
56	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	370,000	6,77	2 503,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,46	550,91
58	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	34,71	138,83
59	M	552410000100.S	<i>Poklop posúvačový Y 4504</i>	ks	4,000	22,99	91,96
60	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	71,37	214,11
61	M	552410000700.S	<i>Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná</i>	ks	3,000	101,31	303,93
62	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	89,05	89,05
63	M	5014810	<i>Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál</i>	ks	1,000	268,08	268,08
64	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	11,13	33,38
65	M	VK14075	<i>Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm</i>	ks	3,000	54,01	162,03
66	M	VK14076	<i>Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA</i>	ks	3,000	6,12	18,35
67	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	377,500	1,73	652,38
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							28 640,50
68	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	90,000	4,89	440,39
69	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	283,598	2,00	567,20
70	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 552,382	0,41	1 040,78
71	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	283,598	5,84	1 657,53
72	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	283,598	87,38	24 780,41
73	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	283,598	0,54	154,19
D 99 Presun hmôt HSV							24 489,89
74	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	601,588	40,71	24 489,89
D M Práce a dodávky M							1 898,72
D 21-M Elektromontáže							52,27
75	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	8,000	6,53	52,27
D 23-M Montáže potrubia							1 846,45
76	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	12,12	24,23
77	M	286530178100.S	<i>Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	2,000	15,12	30,23
78	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	12,50	12,50
79	M	286530190800.S	<i>Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm</i>	ks	1,000	31,64	31,64
80	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	13,33	39,99
81	M	286530185000.S	<i>Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	3,000	54,50	163,49
82	K	230203152.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	13,14	52,54
83	M	286530189000.S	<i>Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	4,000	64,65	258,60
84	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	13,40	13,40
85	M	286530186200.S	<i>Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	1,000	52,08	52,08
86	K	230204181.S	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	2,000	12,73	25,46
87	M	286530082300.S	<i>Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80</i>	ks	2,000	286,89	573,79
88	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	8,50	8,50
89	M	286530154000.S	<i>Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100</i>	ks	1,000	228,49	228,49
90	K	230204193.Sp	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	7,71	7,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	286530153900.S	Elektrovarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	174,04	174,04
92	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	3,000	9,73	29,18
93	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	3,000	40,19	120,58