

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie

Časť:

14 - Prepojovacie potrubie

JKSO:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

KS:

Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FINANCE - Stav s.r.o.

IČO:

45482489

IČ DPH:

SK2023010891

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 790,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8 790,27	23,00%	2 021,76

Cena s DPH

v EUR

10 812,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

1 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie

Cast:

14 - Prepojovacie potrubie

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': FINANCE - Stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 790,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 828,08

D 1

Zemné práce

2 978,35

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	9,900	4,09	40,47
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	9,900	5,72	56,61
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,900	12,98	128,51
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,000	14,05	210,73
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	5,62	224,85
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	19,79	43,53
7	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,100	24,56	27,02
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	15,14	16,65
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	12,000	7,18	86,21
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	8,784	22,06	193,76
11	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	21,430	26,11	559,47
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,430	1,43	32,01
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	23,120	5,21	120,54
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	23,120	3,37	77,89
15	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,570	4,86	46,55
16	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,570	0,50	4,74
17	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,570	0,83	7,99
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	17,226	29,13	501,73
19	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,860	4,64	55,04
20	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,999	22,62	248,81
21	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	17,598	16,78	295,24

D 4

Vodorovné konštrukcie

267,79

22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,784	68,10	189,58
23	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,264	140,14	37,00
24	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,090	19,72	41,21

D 5

Komunikácie

573,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	9,900	9,61	95,16
26	K	564841113.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	9,900	8,40	83,14
27	K	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	9,900	18,43	182,43
28	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	19,800	0,64	12,69
29	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	9,900	12,82	126,87
30	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	13,000	5,66	73,58

D		8	Rúrové vedenie	2 043,09			
31	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	174,32	174,32
32	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	27,15	54,29
33	M	5005192	<i>Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799410000016</i>	ks	2,000	184,51	369,03
34	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	17,400	1,17	20,44
35	M	286130055800.S	<i>Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody</i>	m	17,400	17,20	299,35
36	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	40,58	40,58
37	M	422210001100.S	<i>Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16</i>	ks	1,000	204,67	204,67
38	M	422210001900.S	<i>Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm</i>	ks	1,000	34,11	34,11
39	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	17,400	1,01	17,57
40	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	17,400	6,77	117,75
41	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	275,46	550,91
42	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	34,71	34,71
43	M	552410000100.S	<i>Poklop posúvačový Y 4504</i>	ks	1,000	22,99	22,99
44	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	11,13	11,13
45	M	VK14075	<i>Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm</i>	ks	1,000	54,01	54,01
46	M	VK14076	<i>Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA</i>	ks	1,000	6,12	6,12
47	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	18,000	1,73	31,11

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	634,70			
48	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	9,000	4,89	44,04
49	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,940	2,00	11,88
50	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	53,460	0,41	21,80
51	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,940	5,84	34,72
52	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,940	87,38	519,03
53	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	5,940	0,54	3,23

D		99	Presun hmôt HSV	1 330,28			
54	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	32,678	40,71	1 330,28

D		M	Práce a dodávky M	962,19			
---	--	---	-------------------	--------	--	--	--

D		21-M	Elektromontáže	26,14			
55	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	4,000	6,53	26,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 23-M			Montáže potrubia				936,05
56	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	13,33	26,66
57	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	54,50	108,99
58	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	13,40	26,80
59	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	52,08	104,16
60	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	19,32	38,64
61	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	78,41	156,82
62	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	8,50	17,01
63	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	2,000	228,49	456,97