

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

2 - SO 02 Čerpacia stanica – ATS

JKSO:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

FINANCE - Stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45482489

IČ DPH:

SK2023010891

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 921,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8 921,30	23,00%	2 051,90

Cena s DPH

v EUR

10 973,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu
Objekt: 2 - SO 02 Čerpacia stanica – ATS

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov Dátum: 19.08.2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: FINANCE - Stav s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 921,30

D HSV Práce a dodávky HSV 7 621,86

D 1 Zemné práce 1 967,44

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	51,944	15,23	791,26
2	K	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	51,944	1,14	59,00
3	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	8,442	4,42	37,29
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,442	0,83	7,05
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	15,196	29,13	442,60
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,584	4,64	155,86
7	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,918	44,87	445,06
8	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	15,120	0,29	4,40
9	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	13,163	1,89	24,92

D 2 Zakladanie 195,15

10	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,163	77,08	89,64
11	K	278381158.S	Zhotovenie základu pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý vrátane debnenia, omietky, poteru, otvorov, plochy do 1 m2	m3	0,255	413,77	105,51

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 54,08

12	K	311101212.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	0,700	6,33	4,43
13	M	142110002100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn.11 353.0	m	0,700	70,92	49,65

D 4 Vodorovné konštrukcie 132,98

14	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,885	131,55	116,42
15	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,840	19,72	16,56

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 456,47

16	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	3,510	2,88	10,12
17	K	611460361.S	Vnúťorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	3,510	10,29	36,12
18	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	18,060	2,37	42,78
19	K	612460361.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	18,060	8,08	145,88
20	K	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,228	162,73	37,10
21	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,648	151,21	97,99
22	K	632452214.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 25 mm	m2	4,320	20,02	86,48

D 8 Rúrové vedenie 4 423,65

23	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plínostenného DN 150	m	1,000	0,89	0,89
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286110002400.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	1,000	15,43	15,43
25	K	893242111.S	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 3,50 do 4,50 m2	ks	1,000	2 640,65	2 640,65
26	K	894403011.p	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	18,000	13,87	249,73
27	M	593210005700.S	Preklad železobetónový RZP 209/14/22 V, lxšxv 2090x140x215 mm, vyfahčený dutinou	ks	12,000	47,45	569,36
28	M	593210005400.S	Preklad železobetónový RZP 119/14/22 V, lxšxv 1190x140x215 mm, vyfahčený dutinou	ks	6,000	23,35	140,10
29	K	894609114	Výstuž šachiet armatúrnych zo zváraných sietí KARI	t	0,308	1 530,43	471,37
30	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	29,63	29,63
31	M	552410002651pc	Poklop liatinový, rozmer 900x900 mm, A 15 kN, s tesnením a vetracou hlavicou	ks	1,000	269,42	269,42
32	K	899502111	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	1,000	19,92	19,92
33	M	553430002700.S	Stupadlo šachtové kapsové	ks	1,000	17,15	17,15

D 99 Presun hmôt HSV 392,09

34	K	998144471.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.i zakrytie mont.betón.,výšky do 25m	t	38,135	10,28	392,09
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 909,66

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 679,81

35	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	15,500	0,76	11,74
36	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	35,350	0,93	32,95
37	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,018	1 882,12	33,88
38	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	15,500	4,86	75,39
39	K	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	35,350	5,35	189,11
40	M	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	50,850	1,67	84,91
41	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	50,850	3,52	179,21
42	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	50,850	1,30	66,15
43	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,159	40,67	6,47

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 156,40

44	K	721172239	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 150	m	3,000	18,04	54,12
45	M	2860020840	HT rúra hrdlová DN 150/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	10,78	32,33
46	M	286140039800.S	HT rúra hrdlová DN 150 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	16,72	50,16
47	M	286540003500	Koleno HT DN 150/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	7,53	15,07
48	M	286540020000	Zátka hrdlová HT DN 150, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	2,36	4,72

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 73,45

49	K	767649194.Spc	Montáž doplnkov - madlo	ks	1,000	11,55	11,55
50	M	141110000800.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 25 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	1,800	5,04	9,07
51	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	2,300	13,36	30,73
52	M	553430001100.S p	Rebrík L 40x40x5 mm dĺ. 2300 mm	ks	1,000	22,10	22,10

D M Práce a dodávky M 389,78

D 23-M Montáže potrubia 362,56

53	K	230011090	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 159 x 7	m	0,400	10,17	4,07
54	M	142110002100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn. 11 353.0	m	0,400	70,92	28,37
55	K	230011123	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 324 x 8	m	2,000	16,83	33,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	142110003700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0	m	2,000	148,22	296,45
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							27,22
57	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	25,280	0,90	22,83
58	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,632	6,95	4,39