

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

**3 - SO 03 Odborné zariadenie el. energie – NN prípojka k ČS-ATS**

JKSO:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

KS:

Dátum: 19.08.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FINANCE - Stav s.r.o.

IČO:

45482489

IČ DPH:

SK2023010891

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 602,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	1 602,14	23,00%	368,49

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 970,63**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

## 3 - SO 03 Odborné zariadenie el. energie – NN prípojka k ČS-ATS

Miesto:

Kamenica, okr. Sabinov

Dátum:

19.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

FINANCE - Stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

1 602,14

D M

#### Práce a dodávky M

1 331,17

D 21-M

#### Elektromontáže

984,86

1	K	210010093.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	19,000	2,25	42,80
2	M	286130073700.S	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 90, HDPE	m	19,000	2,56	48,70
3	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	2,000	2,11	4,21
4	M	345710000400.S	Rúrka tuhá hrdlová 1532 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm	m	2,000	1,18	2,37
5	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	2,69	43,03
6	M	345810005300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	16,000	12,72	203,50
7	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	1,000	2,25	2,25
8	M	345290004700.S	Poistková vložka nožová PNA000 25A gG, veľkosť 000	ks	1,000	2,44	2,44
9	K	210193002.S	Skriňa pilierová	ks	1,000	27,82	27,82
10	M	357120019400.S	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	389,15	389,15
11	K	210800118.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	19,000	1,37	26,01
12	M	341110001800.S	Kábel medený CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	19,000	9,70	184,28
13	K	210950201.S	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	19,000	0,44	8,30

D 46-M

#### Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

346,31

14	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	16,000	7,90	126,45
15	K	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	16,000	8,49	135,77
16	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,075	21,15	22,73
17	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	16,000	0,71	11,34
18	M	283230008000.S cp	Výstražná fólia PE, š. 220, farba červená	m	16,000	0,16	2,49
19	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	16,000	2,97	47,53

D HZS

#### Hodinové zúčtovacie sadzby

270,97

20	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m <sup>2</sup>	8,000	2,62	20,97
21	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	25,00	250,00