

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť – rozšírenie

Časť:

43 - Stoka Ala

JKSO:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

FINANCE - Stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 45482489

IČ DPH: SK2023010891

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

71 199,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	71 199,84	23,00%	16 375,96

Cena s DPH

v EUR

87 575,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

4 - SO 04 Stoková kanalizačná sieť – rozšírenie

Časť:

43 - Stoka Ala

Miesto:

Kamenica, okr. Sabinov

Dátum:

19.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

FINANCE - Stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 199,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 199,84

D 1

Zemné práce

37 796,53

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	270,000	0,17	47,18
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	22,500	12,98	292,06
3	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,05	140,49
4	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	5,62	112,43
5	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,300	19,79	65,30
6	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	3,300	24,56	81,06
7	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,300	15,14	49,95
8	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	26,000	7,18	186,80
9	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	13,364	22,06	294,79
10	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,728	394,74	682,11
11	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	470,840	14,48	6 815,75
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	470,840	1,43	671,98
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	173,640	5,21	905,29
14	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	658,400	9,37	6 168,50
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	173,640	3,37	584,98
16	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	658,400	5,55	3 656,36
17	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	158,730	5,63	893,82
18	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	158,730	0,50	78,59
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	158,730	0,75	118,66
20	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	285,714	29,13	8 321,77
21	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	312,110	4,35	1 357,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	123,418	22,62	2 791,88
23	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	197,469	16,78	3 312,88
24	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	76,500	2,17	166,37
D 2 Zakladanie							674,80
25	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	3,091	77,08	238,25
26	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	1,728	133,26	230,28
27	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	8,640	19,92	172,13
28	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	8,640	3,95	34,14
D 4 Vodorovné konštrukcie							2 255,64
29	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	24,420	68,10	1 662,93
30	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	9,000	9,57	86,16
31	M	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prstnec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	ks	9,000	49,45	445,02
32	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,057	140,14	7,99
33	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,715	19,72	53,54
D 5 Komunikácie							261,92
34	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	22,500	11,64	261,92
D 8 Rúrové vedenie							17 948,75
35	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	215,000	1,11	237,96
36	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	35,834	196,49	7 040,86
37	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	222,000	3,00	666,00
38	M	395210000200.S	Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	ks	1,000	1 788,42	1 788,42
39	K	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	222,000	4,28	950,50
40	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	7,000	59,01	413,07
41	M	592240004000.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm	ks	7,000	434,82	3 043,71
42	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	12,000	39,14	469,63
43	M	592240013610.S	Skruž betónová TZS+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. steny 90 mm	ks	12,000	52,35	628,19
44	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielcov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	19,000	9,96	189,26
45	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	7,000	39,14	273,95
46	M	592240013930.S	Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 670 mm, hr. steny 90 mm	ks	7,000	92,98	650,86
47	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	7,000	33,59	235,15
48	M	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	7,000	194,46	1 361,19
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							586,39
49	K	971046021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - betónových, obkladov -0,00155t	cm	20,000	2,87	57,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,319	2,00	10,64
51	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	47,871	0,41	19,52
52	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,319	5,84	31,09
53	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,319	87,38	464,77
54	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	5,319	0,54	2,89
D 99			Presun hmôt HSV				11 675,81
55	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	273,631	42,67	11 675,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

5 - PS 01 Strojnotechnologické zariadenie ČS ATS

JKSO:

Miesto: Kamenica, okr. Sabinov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

FINANCE - Stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.08.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45482489

IČ DPH:

SK2023010891

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 787,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	24 787,63	23,00%	5 701,15

Cena s DPH

v EUR

30 488,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kamenica - rozšírenie kanalizácie a vodovodu

Objekt:

5 - PS 01 Strojnotechnologické zariadenie ČS ATS

Miesto:

Kamenica, okr. Sabinov

Dátum:

19.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

FINANCE - Stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 787,63

D HSV Práce a dodávky HSV 916,30

D 8 Rúrové vedenie 916,30

1	K	852241120pc	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 80	ks	2,000	36,51	73,03
2	M	552520043700.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 50/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	52,89	105,79
3	K	857242121.Sc	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 50	ks	2,000	23,98	47,96
4	M	319440008700.S	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom DN 50 - 2", PN10, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	33,26	66,52
5	K	891211221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	2,000	14,74	29,48
6	M	422210000200.S	Posúvač uzatvárací DN 50, liatinový, PN 16	ks	2,000	95,15	190,29
7	M	551180014800.S	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 50 pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry pre viac dimenzií	ks	2,000	14,66	29,32
8	K	891214121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	1,000	14,16	14,16
9	M	552520082900.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 50, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	1,000	248,36	248,36
10	K	891215321	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	1,000	13,16	13,16
11	M	422820000200.S	Klapka spätná DN 50, PN 16, na vodu do 70°C	ks	1,000	98,23	98,23

D PSV Práce a dodávky PSV 1 525,74

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 525,74

12	K	722211160.S	Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 50	ks	1,000	8,57	8,57
13	M	422820000200	Klapka spätná DN 50, typ L 10-117-616 P2	ks	1,000	98,23	98,23
14	K	722211200.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	14,36	14,36
15	M	422010001000.S	Prírubový filter na vodu DN 50	ks	1,000	121,38	121,38
16	K	722262151.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového DN 50	ks	1,000	34,15	34,15
17	M	388240000300	Vodomer DN 50	ks	1,000	1 249,05	1 249,05

D M Práce a dodávky M 22 345,59

D 23-M Montáže potrubia 395,59

18	K	230032027	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50	spoj	2,000	3,53	7,07
19	M	319430005900.S	Príruba plochá prívarovacia DN 50, PN16,	ks	2,000	3,99	7,98
20	K	230203143.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	2,000	11,61	23,22
21	M	286530190700.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	2,000	31,15	62,29
22	K	230203182.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	6,64	6,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286530186900.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	12,15	12,15
24	K	230204193.Sc	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	2,000	6,90	13,81
25	M	286530153800.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	2,000	131,21	262,43
D 35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.							21 950,00
26	K	ponuka 1	Automatická tlaková stanica Q=3,65 l/s, H=45,0 m s vybavením /armatúry, spätná klapka, tl.senzor, manometer, aut.riadenie čerpadla s frekvenčným meničom/	komple t	1,000	11 500,00	11 500,00
27	K	ponuka 2	Motorelektroinštalácia	komple t	1,000	500,00	500,00
28	K	ponuka 3	Kalové čerpadlo Q=0,3 l/s H=10 m, výtlak DN32 dl.3,5 m	komple t	1,000	500,00	500,00
29	K	ponuka 4	Telemetrická stanica ASR	komple t	1,000	9 450,00	9 450,00